

## Manutenzione idraulica e rifacimento asfalti località Alberoni Lido

Partono i lavori di manutenzione della strada dei Bagni Alberoni (che dall'incrocio con strada della Droma porta allo stabilimento balneare degli Alberoni) e via della Droma (che dal centro degli Alberoni porta al pontile per l'imbarco degli automezzi per accedere all'isola di Pellestrina) e la realizzazione *ex novo* di una linea di scarico delle acque bianche sul lato nord della carreggiata dei Bagni Alberoni. La strada dei Bagni risulta composta da una carreggiata stradale a due corsie, larga circa 6 metri, e due zone verdi a bordo strada su cui sono messi a dimora dei Ligustrum che formano un viale alberato. Il tratto di strada di via della Droma è composto invece da una carreggiata stradale a due corsie, larga circa 6,5 metri: la strada attraversa un'area abitata e non ha superfici verdi a bordo strada. Attualmente, strada dei Bagni presenta in più punti uno stato di degrado avanzato del manto stradale e difficoltà nello

smaltimento delle acque meteoriche sul margine nord. Così pure per strada della Droma, che evidenzia in più punti un asfalto degradato e cedimenti localizzati, probabilmente dovuti al passaggio di mezzi pesanti diretti al ferry boat che conduce a Pellestrina. Si tratta, quindi, di aree degradate che presentano una forte usura del manto stradale, dove cedimenti e irregolarità possono concorrere a precludere l'incolumità pubblica.

Le nuove asfaltature e la realizzazione della linea di scarico, che servirà a smaltire le acque piovane che attualmente ristagnano al suolo, contribuiranno a migliorare l'aspetto generale delle aree.

L'intervento, finanziato dalla giunta comunale per 140 mila euro, durerà due mesi circa e sarà eseguito cercando di arrecare il minor disagio al flusso automobilistico.





### **L'intervento**

L'intervento di manutenzione consisterà nell'eliminazione di tutte quelle situazioni che possono essere fonte di preclusione al libero transito, sia carrabile sia pedonale.

Si procederà per entrambe le strade con il ripristino della sede stradale eseguendo la scarifica del manto di asfalto, lo smaltimento del materiale di risulta e l'esecuzione del manto di usura invernale.

Dove si sono manifestati dei cedimenti verrà eseguita la scarifica del manto d'usura e dello strato di collegamento, la realizzazione del sottofondo con misto cava cementato, l'esecuzione dello strato del manto di usura invernale e il ripristino o eventuale integrazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Per quanto riguarda la sola via dei Bagni, è inoltre prevista la posa di caditoie sifonate, a bordo strada sul lato nord, che saranno collegate alla linea già presente.

### **strada dei Bagni**

larghezza 6 m

### **strada della Droma**

larghezza 6,5 m

